



## ЈКП "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централa: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;  
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

---

Број: 7005 - 6/2020  
Београд, 16.10.2020. године

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – питања за **НМВ 26/2020, САНАЦИЈА И ПРОМЕНА ДОТРАЈАЛИХ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У РАДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА НА НОВОМ ГРОБЉУ.**

Примљена су питања потенцијалног понуђача, 14.10.2020. године, достављена мејлом, следећег садржаја:

### **3. Зидарски радови**

- 3.1. – Која је дебљина зида?
- 3.4. – Која је дебљина међуспратне конструкције?
- 3.5. – Која је величина вентилационих отвора и у коју врсту конструкције се изводе?

### **4. Столарско браварски радови**

За позције 4.1; 4.2; и 4.3 недостају димензије, а за поз. 4.4 и 4.5 недостаје врста материјала за израду.

### **5. Сувомонтажни радови**

- 5.1. – Која је врста гипс плоча има ли парне бране?
- 5.2. – Којим материјалом се врши обрада шпалетни и која је ширина?

### **6. Инсталатерски радови**

Поз. 6.5. и 6.6. - Да ли се нова инсталација прикључује на постојећу инсталацију и да ли су славине зидне или стојеће?

**ОДГОВОР:**

<b>3</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
3.1	Зидање преградних зидова гитер опеком у продужном малтеру 1:2:6 са израдом а.б. серклажа у висини врата и при споју са а.б. плочом, висине 20цм армиран са ± 2 Ø 10, узенгије Ø 6/20. У цену је урачунат сав потребан материјал, рад, алат и скела. Дебљина зида је 12см. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	88		
3.4	Израда ЛМТ ( 14+6 = 20 см ) међуспратне конструкције у делу изнад првог спрата.У цену је урачунат сав потребан материјал, рад, алат и скела. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	160		
3.5	Израда вентилационих отвора у мокрим чворовима.У цену је урачунат сав потребан материјал, рад, алат и скела. фасадни зид d = 25см - величина отвора Ø100 Обрачун по комаду	КОМ	10		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :</b>					
<b>4</b>	<b>СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
4.1	Набавка, монтажа и уградња АЛУ врата за кабину тоалета 70x205 см. Обрачун по ком комплет изведене позиције.	КОМ	15		
4.2	Набавка, монтажа и уградња АЛУ унутрашњих врата 90x205 см. Обрачун по ком комплет изведене позиције.	КОМ	7		
4.3	Набавка, монтажа и уградња АЛУ преграде на туш кадама 110x180 см. Обрачун по ком комплет изведене позиције.	КОМ	2		
4.4	Набавка и монтажа прозора за магацине 160/80 см ,са отварањем на кип а према скици шема столарије. АЛУ столарија Обрачун по ком	КОМ	3		
4.5	Набавка и монтажа двокрилних врата на магацинима 240/160 см, а према скици шема столарије. АЛУ столарија Обрачун по ком	КОМ	3		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ:</b>					

<b>5 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>					
5.1	<p>Набавка материјала и постављање спушеног гипс - картонског плафона (вагоотпорни дебљине 12.5 cm) са парном браном и термоизолацијом од камене вуне дебљине 10 cm на одговарајућој подконструкцији анкерисаној у кровну конструкцију.</p> <p>У цену је урачунат сав потребан материјал, рад, алат и скела.</p> <p>Обрачун по м2 комплетне изведене позиције</p>	m <sup>2</sup>	110		
5.2	<p>Набавка и транспорт материјала за израду шпалетни.</p> <p>Обрада шпалетни угаоним АЛУ лајснама у ширини од мин. 10 cm.</p> <p>У цену је урачунат сав потребан материјал, рад, алат и скела.</p> <p>Обрачун по м комплетне изведене позиције</p>	m	250		
<b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ :</b>					
<b>6 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
6.5	<p>Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, различитих пречника, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже.</p> <p>Нова инсталација се прикључује на постојећу инсталацију.</p> <p>Зидне славине.</p> <p>Обрачун паушалан</p>	паушал	1		
6.6	<p>Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, различитих пречника заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева.</p> <p>Нова инсталација се прикључује на постојећу инсталацију.</p> <p>Зидне славине.</p> <p>Обрачун паушалан</p>	паушал	1		

Поштовани,

Наручилац је размотрио примедбе и изменио конкурсну документацију у складу са одговором.

Време и место подношења понуда (нови рок): до **22.10.2020. године до 11:30 часова**, на адресу: Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, или лично преко Писарнице.

Време и место отварања понуда: **22.10.2020. године у 12:00 часова**. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, на првом спрату, сала за састанке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке.